



РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ

МАРФО-МАРИИНСКАЯ ОБИТЕЛЬ МИЛОСЕРДИЯ
СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ


119017, Москва, ул. Большая Ордынка, 34, тел./факс: (495) 951-11-39
E-mail: mmom.pokrov@gmail.com

14.12.2016г.

Ис. взыскано

Смета

На ремонт подворья Марфо-Мариинской Обители милосердия в г. Севастополе



№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Расход	Кол-во	Цена, руб	Сумма, руб
1	Ванная, 2-й этаж					
	Демонтажные работы:					
1	Демонтаж душ. каб.	шт		3	910,00	2730,00
2	Демонтаж керам. плитки (пол)	м ²		5,6	185,00	1036,00
3	Демонтаж керам. плитки (стены)	м ²		17,3	185,00	3200,00
4	Демонтаж труб (водопровод. канализ.)	м.п.		21	145,00	3045,00
5	Демонтаж экранов (низ. ванной)	шт		2	235,00	470,00
6	Демонтаж затирки для швов, удаление грибка, обработка антисептиком, затирка швов, обработка воском	м ²		7,4	975,00	7215,00
7	Демонтаж потолка	м ²		5,6	125,00	700,00
8	Демонтаж смесителей	шт		3	185,00	555,00
9	Демонтаж ГКЛ со стен	м ²		17,3	200,00	3460,00
	Итого, работа:					22411,00
II	Сантехнические работы					
1	Монтаж штроб под трубы водопровода и канализации	м.п.		11,03	295,00	3253,00
2	Разводка водопроводных труб (точка)	точка		4	1250,00	5000,00
3	Разводка канализационных труб (точка)	точка		3	575,00	1725,00
4	Монтаж смесителя (настенный)	шт		4	895,00	3580,00
5	Монтаж смесителя (раковина)	шт		1	635,00	635,00
6	Монтаж шаровых кранов	шт		2	320,00	640,00
7	Монтаж умывальника	шт		1	1285,00	1285,00
8	Монтаж тюльпана	шт		1	1285,00	1285,00
9	Монтаж сифона	шт		1	230,00	230,00
10	Замена механизма спуска воды (унитаз) Комната № 1	компл.		1	970,00	970,00

11	Монтаж плинтуса на ванную	м.п.		8,63	595,00	5134,00
12	Монтаж перегородки (стекло + каркас шторы)	компл.		1	11700,00	11700,00
13	Монтаж канализац. клапана (душ. каб)	шт		2	375,00	750,00
	Итого, работа:					36187,00
	Всего, работа:					58598,00
	Материалы Подрядчика					
1	Труба водопроводная ф 20 мм VALTEK (хол)	м.п.		16	55,00	880,00
2	Труба водопроводная ф 20 мм VALTEK (гор)	м.п.		16	55,00	880,00
3	Планка на смеситель	шт		3	217,00	651,00
4	Клапан канализац. (душ. каб.) ф 50 мм	шт		2	275,00	550,00
5	Поворот L90° ф 20 мм	шт		16	8,00	128,00
6	Поворот L45° ф 20 мм	шт		6	7,00	42,00
7	Муфта соединительная ф 20 мм	шт		5	4,00	20,00
8	Тройник ф 20 мм	шт		5	9,00	45,00
9	Труба канализационная ф 50 мм	м.п.	1 м.п.	2	99,00	198,00
10	Поворот L90° ф 50 мм	шт		3	19,00	57,00
11	Поворот L45° ф 50 мм	шт		3	17,00	51,00
12	Тройник ф 50 мм	шт		2	37,00	74,00
13	Силикон санитарн. (прозрачн.)	шт		2	210,00	420,00
14	Затирка для швов (керам. плитка)	кг		6	100,00	600,00
15	Смеситель настен. + шланг душ.	шт		4	4845,00	19380,00
16	Смеситель на умывальник	шт		1	2864,00	2864,00
17	Сифон (раковина)	шт		1	237,00	237,00
18	Умывальник 300 x 700 + тумба с полками	компл.		1	5000,00	5000,00
19	Механизм спуска воды (унитаз)	компл.		1	1130,00	1130,00
20	Плитка на пол	м ²		6	850,00	4760,00
21	Кварц-грунт	кг	2 л/м ²	20 м ²	2 x 1700,00	3400,00
22	Декоративная штукатур. FEIDAL Травертино	кг	7 кг/м ²	20 м ²	3 x 3600,00	10800,00
23	Воск FEIDAL	л	1 л/8 м ²	20 м ²	3 x900,00	2700,00
24	Плинтус для ванной	шт		3	112,00	336,00
25	Экран с дверцами для ванной	шт		2	1350,00	2700,00
	Итого, материалы:					57903,00
	ИТОГО:					116501,00
III	Работа с полом					
1	Монтаж стяжки (цементно-песочной) свыше 60 мм	м ²		5,6	385,00	2156,00
2	Грунтовка пола антигрибковым составом	м ²		5,6	40,00	224,00
3	Гидроизоляция пола и частично стен (обмазочная)	м ²		8,6	135,00	1161,00
4	Укладка плитки	м ²		5,6	750,00	4200,00
	Итого, работа:					7741,00
	Материалы Подрядчика					
1	Цемент	кг	36	5,6	4 x	1200,00

				кг/м ²		300,00		
2	Песок морской сеян.	кг	107	кг/м ²	5,6	12 x 125,00	1500,00	
3	Грунтовка "Аквастоп" антигрибковая	л	0,2	л/м ²	5,6	950,00	950,00	
4	Гидроизоляция (обмазочная) для помещений с повыш. влажностью	л	1	л/м ²	5,6	2 x 750,00	1500,00	
	Итого, материалы:							5150,00
	ИТОГО:							12891,00
IV	Работа со стенами							
1	Монтаж стен из ГКЛ с частичным набором каркаса	м ²			17,3	365,00	6314,00	
2	Расшивка швов по ГКЛ, шпаклевка стен фасадной шпаклевкой с армирующей сеткой	м ²			17,3	495,00	8563,00	
3	Грунтовка стен антигрибковым составом	м ²			20	40,00	800,00	
4	Нанесение декоративной штукатурки "Travertino"	м ²			20	650,00	13000,00	
5	Покрытие поверхности кварц. грунтом	м ²			20	60,00	1200,00	
6	Обработка поверхности затиранием воском	м ²			20	185,00	3700,00	
	Итого, работа:							33577,00
	Материалы Подрядчика							
1	Плита гипсовая KNAUF ГКЛ 1,2 x 2,5 x (12,5 мм) влагостойкий стеновой	шт			6	430,00	2580,00	
2	Профиль CW (2 мм) 75 x 3 м.п.	шт			8	123,00	984,00	
3	Саморезы по ГКЛ 3,5 x 25 мм	шт			1000	0,25	250,00	
4	Саморезы со сверлом 3,5 x 10 мм	шт			250	0,27	68,00	
	Итого, материалы:							3882,00
	ИТОГО:							37459,00
V	Вентиляция							
1	Монтаж вентиляцион. отверстия в стене 100 мм	шт			1	900,00	900,00	
2	Монтаж вентиляцион. каналов (точка)	точка			3	575,00	1725,00	
3	Монтаж вентилятора	шт			1	615,00	615,00	
4	Монтаж обратного клапана	шт			1	130,00	130,00	
5	Монтаж вентиляцион. решеток	шт			3	125,00	375,00	
	Итого, работа:							3745,00
	Материалы: Подрядчика							
1	Ветиллятор VENTS ф125 мм	шт			1	2355,00	2355,00	
2	Ветилационный канал плоский 1 м.п.	шт			2	900,00	1800,00	
3	Ветилационная труба ф125 мм 1 м.п.	шт			1	190,00	190,00	
4	Переход с круглого на плоский канал	шт			2	230,00	460,00	
5	Переход L90° (плоский)	шт			2	149,00	298,00	
6	Обратный клапан ф125 мм	шт			1	99,00	99,00	
7	Тройник плоский	шт			1	330,00	330,00	
	Итого, материалы:							5532,00
	ИТОГО:							9277,00

VI		Эл.монтажные работы				
	1	Монтаж, укладка, провода (кабель - канал, гофра)	м.п.	24	120,00	2880,00
	2	Монтаж розетки накладной	шт	1	325,00	325,00
	3	Монтаж встроенных светильников	шт	9	255,00	2295,00
	4	Монтаж выключателя	шт	2	85,00	170,00
	5	Разводка и распайка распределительной коробки	шт	2	480,00	1440,00
	6	Монтаж распределит. коробки в ГКЛ	шт	1	225,00	225,00
	7	Монтаж накладного светильника	шт	2	320,00	640,00
		Итого, работа:				7975,00
		Материалы Подрядчика				
	1	Провод ВВГ (Гост) 3 х1,5 мм (моножила)	м.п.	24	42,00	1008,00
	2	Гофра ф 16 мм (для внутр. помещ.)	м.п.	22	14,00	308,00
	3	Светильники LEO12 watt (встроенный)	шт	9	730,00	6570,00
	4	Выключатель VIKO	шт	2	130,00	260,00
	5	Розетка накладная VIKO	шт	1	135,00	135,00
	6	Распред. коробка по ГКЛ	шт	1	37,00	37,00
	7	Накладн. светильник	шт	1	900,00	900,00
	8	Изолента	шт	1	70,00	70,00
		Итого, материалы:				9288,00
		ИТОГО:				17263,00
VII		Потолочные работы (ванная, коридор, котельная)				
	1	Монтаж потолка	м ²	15,7	420,00	6594,00
	2	Монтаж вставка-богет	м ²	31	100,00	3100,00
	3	Монтаж платформы под светильники	шт	9	290,00	2610,00
		Итого, работа + материалы:				12304,00
VIII		Коридор				
		Демонтажные работы				
	1	Демонтаж потолка (пластик)	м ²	4,7	125,00	587,00
	2	Демонтаж стеновых панелей ПВХ	м ²	16,8	125,00	2100,00
		Работа со стенами				
	1	Обшивка стен пластиковыми панелями ПВХ с частичным набором каркаса	м.п.	16,8	465,00	7812,00
	2	Монтаж и обшивка откосов пластиковыми панелями ПВХ	м.п.	19,2	265,00	5088,00
	3	Монтаж плинтуса	м.п.	6,3	120,00	756,00
		Итого, работа:				16343,00
		Материалы Подрядчика				
	1	Панель ПВХ (под дерево)	м ²	25	360,00	9000,00
	2	Угол внутрен.	м.п.	16,2	55,00	891,00
	3	Угол наружный (под дерево) 20 x 20 мм	м.п.	19,2	55,00	1056,00
	4	Плинтус ПВХ	м.п.	7,5	35,00	262,00

	5	Угол внутренний	шт		4	25,00	100,00
	6	Угол наружный	шт		4	25,00	100,00
	7	Соединитель	шт		4	20,00	80,00
	8	Заглушки	пара		4	20,00	80,00
		Итого, материалы:					11569,00
		ИТОГО:					27912,00
IX		Работа на фасаде					
		Замена пластиковых панелей ПВХ с козырька					
	1	Демонтажные работы					
		а) демонтаж пластиковых панелей с потолка	м ²		20	125,00	2500,00
	2	Монтажные работы					
		а) набор каркаса и обшивка козырька пластик. ПВХ	м ²		20	465,00	9300,00
		Итого, работа:					11800,00
		Материалы Подрядчика					
	1	Профиль CD	шт		7	140,00	970,00
	2	Профиль UD	шт		3	119,00	357,00
	3	Стартовый уголок	шт		4	151,00	604,00
	4	Панели ПВХ	м ²		24	243,00	5832,00
		Итого, материалы:					7763,00
		ИТОГО:					19563,00
X		Котельная					
	1	Монтаж короба из ГКЛ (трубы водопровод., трубы отопления, дымоход)		м.п.	1,7	595,00	1011,00
	2	Шпаклевка короба		м.п.	1,7	470,00	799,00
	3	Покраска откоса		м.п.	1,7	95,00	161,00
		Итого, работа:					1971,00
		Материалы Подрядчика					
	1	Шпаклевка Еврогипс Старт		кг	5	25,00	125,00
	2	Краска "ALPINA" латекс-мат		кг л	2,8 5		870,00
		Итого, материалы:					995,00
		ИТОГО:					2966,00
XI		Фасад. Обратная сторона кухни					
	1	Демонтажные работы					
		а) демонтаж пластиковых панелей ПВХ со стены	м ²		16,48	145,00	2390,00
	2	Монтажные работы					
		а) гидроизоляция стен праймером	м ²		26,48	275,00	7282,00
		б) монтаж каркаса на стену под утеплитель и пароизоляцию	м ²		26,48	465,00	12313,00
		в) монтаж утеплителя (рулонного + мат)	м ²		26,48	340,00	9003,00
		г) монтаж паро-гидроизоляции	м ²		26,48	60,00	1588,00
		д) монтаж панелей сайдинг "DEKE"	м ²		26,48	135,00	3574,00

	г) монтаж паро-гидроизоляции	м ²		26,48	60,00	1588,00
	д) монтаж панелей сайдинг "DEKE"	м ²		26,48	135,00	3574,00
	е) монтаж отлива	м.п.		24	230,00	5520,00
	Итого, работа:					41670,00
	Материалы Подрядчика					
1	Парогидробарьер	рул.		1/50 м ²		1350,00
2	Мин. вата изоляц. Тепло KNAUF Дом	уп.		3	820,00	2460,00
3	Маты теплоизоляционные (основа базальтовой ваты) URSA	уп.	16,8 м ²	2	910,00	1820,00
4	Панель ПВХ сайдинг	шт	28 м ²	31	264,00	8184,00
5	Наружный угол	шт	2,7 м.п.	3	469,00	1407,00
6	Внутренний угол	шт	2,7 м.п.	1	399,00	399,00
7	Стартовый уголок	шт	2,7 м.п.	8	171,00	1368,00
8	Отлив	шт	2 м.п.	12	230,00	2760,00
	Итого, материалы:					19748,00
	ИТОГО:					61418,00
	ИТОГО ПО СМЕТЕ					
	Расходные материалы на весь объект; транспортные расходы по закупке и доставке материалов; вывоз строительного мусора; уборка объекта					70000,00
	Работа:					195724,00
	Материалы:					121830,00
	ВСЕГО:					387554,00