

2017 г.

2017 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

Жилой дом (внутренние работы) жилого дома по пер. Грицка, д.144, ст. Егорлыкской Егорлыкского района Ростовской области
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Итого: 399,329 тыс. руб.
Строительных работ 335,537 тыс. руб.
Монтажных работ 2,877 тыс. руб.
Затрат на оплату труда 8,047 тыс. руб.
Итого трудоемкость 877,16 чел.час
Представлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2017 г.

Шифр и номер изменения норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
			эксплуатационные		Всего	оплаты труда	мате- риалы	эксплуатационные в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего	
			всего	оплаты труда								
												оплаты труда
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1.												
Двери												
10-01-039-01 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Деревянные конструкции: НР (113 руб.): 118% от ФОТ (96 руб.) СП (60 руб.): 63% от ФОТ (96 руб.)	0,0984 (6*0,8*2,05) / 100	3493,69 821,89	967,98 153,9	1703,82	344	81	95 15	168	89,53	8,81		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
СЦ-08.1.02.25-1 каз Минстроя сии №1039/пр 30.12.2016	Ерши металлические строительные (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Деревянные конструкции	3,69	10,26		10,26	38			38		
СЦ-11.2.02.01-1 каз Минстроя сии №1039/пр 30.12.2016	Блоки дверные из натурального массива дуба (коробка, полотно глухое, наличники, фурнитура) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Деревянные конструкции	9,84	4336,97		4336,97	42676			42676		
СЦ-01.7.04.07-1 каз Минстроя сии №1039/пр 30.12.2016	Скобяные изделия для блоков входных однополотных (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Деревянные конструкции	6	94,68		94,68	568			568		
Электромонтажные работы											
Р46-03-011-01 каз Минстроя сии №1039/пр 30.12.2016	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (158 руб.): 110% от ФОТ (144 руб.) СП (101 руб.): 70% от ФОТ (144 руб.)	1 100 / 100	287,95 143,58	144,37		288	144	144	144	15,64	15,64

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46-03-017-05 каз Минстроя сии №1039/пр 30.12.2016	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (675 руб.): 110% от ФОТ (614 руб.) СП (430 руб.): 70% от ФОТ (614 руб.)	1 0,1*0,1*100	1229,96 608,53	26,64 4,64	594,79	1230	609	27 5	594	75,22	75,22
СЦ-04.3.01.12-3 каз Минстроя сии №1039/пр 30.12.2016	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:9 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	1,04	472,35		472,35	491			491		
М08-02-403-03 каз Минстроя сии №1039/пр 30.12.2016	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Электромонтажные работы на других объектах: НР (148 руб.): 95% от ФОТ (156 руб.) СП (101 руб.): 65% от ФОТ (156 руб.)	1 100 / 100	199,73 155,1	3,55 0,5	41,08	200	155	4 1	41	16,5	16,5
СЦ-21.1.06.09-5 каз Минстроя сии №1039/пр 30.12.2016	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Электромонтажные работы на других объектах	0,1 100 / 1000	4883,86		4883,86	488			488		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Рм08-03-591-10 каз Минстроя сил №1039/гпр 30.12.2016	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Электромонтажные работы на других объектах: НР (57 руб.): 95% от ФОТ (60 руб.) СП (39 руб.): 65% от ФОТ (60 руб.)	0,1 10 / 100	770,35 603,93	38,28 2,01	128,14	77	60	4	13	60,88	6,09
СЦ-20.4.03.06-3 каз Минстроя сил №1039/гпр 30.12.2016	Розетка скрытой проводки (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Электромонтажные работы на других объектах	0,1 10 / 100	863		863	86			86		
СЦ-20.5.02.11-1 каз Минстроя сил №1039/гпр 30.12.2016	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Электромонтажные работы на других объектах	0,01 10 / 1000	1979,63		1979,63	20			20		
Рм08-03-591-03 каз Минстроя сил №1039/гпр 30.12.2016	Выключатель: полугерметический и герметический (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Электромонтажные работы на других объектах: НР (23 руб.): 95% от ФОТ (24 руб.) СП (16 руб.): 65% от ФОТ (24 руб.)	0,04 4 / 100	773,3 603,14	34,72 1,51	135,44	31	24	1	6	60,8	2,43
СЦ-20.4.01.02-1 каз Минстроя сил №1039/гпр 30.12.2016	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Электромонтажные работы на других объектах	0,4 4 / 10	62,2		62,2	25			25		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
СЦ-20.5.02.11-1 показ Минстроя ссылки №1039/пр 30.12.2016	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Электромонтажные работы на других объектах	0,004 4 / 1000	1979,63		1979,63	8					
Стены											
Р15-02-015-05 показ Минстроя ссылки №1039/пр 30.12.2016	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Отделочные работы: НР (797 руб.): 105% от ФОТ (759 руб.) СП (417 руб.): 55% от ФОТ (759 руб.)	1,02 102 / 100	1833,53 697,86	75,48 45,92	1060,19	1870	712	77 47	1081	74,24	75,72
Р26-01-055-01 показ Минстроя ссылки №1039/пр 30.12.2016	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Теплоизоляционные работы: НР (875 руб.): 100% от ФОТ (875 руб.) СП (613 руб.): 70% от ФОТ (875 руб.)	1,04 104 / 100	8690,33 838,52	16,43 2,9	7835,38	9038	872	17 3	8149	95,94	99,78
СЦ-01.7.07.12-1 показ Минстроя ссылки №1039/пр 30.12.2016	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм (Г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Теплоизоляционные работы	0,0239	23500		23500	562			562		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26-01-036-02 каз Минстроя сии №1039/пр 30.12.2016	(прим. утепление Пенофолом) Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Теплоизоляционные работы: НР (121 руб.): 100% от ФОТ (121 руб.) СП (85 руб.): 70% от ФОТ (121 руб.)	1,04 104 / 100	2656,91 115,03	5,79 0,99	2536,09	2763	120	6 1	2637	13,96	14,52
12.2.03.03- каз Минстроя сии №1039/пр 30.12.2016	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип В, с двухсторонним фольгированием, толщина 10 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Теплоизоляционные работы	104	26,29		26,29	2734			2734		
26-01-036-02 каз Минстроя сии №1039/пр 30.12.2016	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Теплоизоляционные работы: НР (151 руб.): 100% от ФОТ (151 руб.) СП (106 руб.): 70% от ФОТ (151 руб.)	1,3 130 / 100	2656,91 115,03	5,79 0,99	2536,09	3454	150	8 1	3296	13,96	18,15
12.2.03.02- каз Минстроя сии №1039/пр 30.12.2016	Вата минеральная «ISOVER» Каркас-П34- 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Теплоизоляционные работы	13 1300,1	386,81		386,81	5029			5029		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
СЦ-01.7.15.07-2 каз Минстроя си №1039/пр 30.12.2016	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Теплоизоляционные работы	52 (104*5) / 10	6,62		6,62	344			344		
СЦ-05-009-02 каз Минстроя си №1039/пр 30.12.2016	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625); с дверным проемом (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Деревянные конструкции: НР (1664 руб.): 118% от ФОТ (1410 руб.) СП (888 руб.): 63% от ФОТ (1410 руб.)	2,32 232 / 100	1203,03 607,69	6,05	589,29	2791	1410	14	1367	67	155,44
СЦ-11.1.03.01-3 каз Минстроя си №1039/пр 30.12.2016	Бруски деревянные 75*50 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Деревянные конструкции	85,84	6,26		6,26	537			537		
СЦ-07.2.06.03-9 каз Минстроя си №1039/пр 30.12.2016	Профиль стоечный ПС-4 75/50/0,6 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Деревянные конструкции	542,9	8,06		8,06	4376			4376		
СЦ-07.2.06.03-6 каз Минстроя си №1039/пр 30.12.2016	Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Деревянные конструкции	283	6,91		6,91	1956			1956		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
СЦ-01.7.06.01-3 каз Минстроя сии №1039/пр 30.12.2016	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 70/30000 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Деревянные конструкции	269,1	0,84		0,84	226			226		
СЦ-01.6.01.02-6 каз Минстроя сии №1039/пр 30.12.2016	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Деревянные конструкции	259,8	15		15	3897			3897		
Р15-04-027-05 каз Минстроя сии №1039/пр 30.12.2016	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Отделочные работы: НР (394 руб.): 105% от ФОТ (375 руб.) СП (206 руб.): 55% от ФОТ (375 руб.)	3,27 327 / 100	518,84 114,02	2,28 0,49	402,54	1697	373	7 2	1317	11,99	39,21
Р10-01-036-01 каз Минстроя сии №1039/пр 30.12.2016	Установка уголков ПВХ на клею (прим. потолочный плинтус) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Деревянные конструкции: НР (52 руб.): 118% от ФОТ (44 руб.) СП (28 руб.): 63% от ФОТ (44 руб.)	0,77 77 / 100	93,15 57,15		36	72	44		28	6,7	5,16
СЦ-01.6.04.03-1 каз Минстроя сии №1039/пр 30.12.2016	Плинтус потолочный из пенопласта, размером 50x50 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Деревянные конструкции	7,7 77 / 10	54,1			417			417		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Р-15-06-001-05 каз Минстроя си №1039/пр 30.12.2016	Оклеяка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 НР (1030 руб.): 105% от ФОТ (981 руб.) СП (640 руб.): 55% от ФОТ (981 руб.)	3,3 330 / 100	359,97 296,95	0,97 0,26	62,05	1188	980	3 1	205	32,74	108,04
СЦ-01.6.02.01-1 каз Минстроя си №1039/пр 30.12.2016	Обои высококачественные (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Отделочные работы	3,795 379,5 / 100	2616		2616	9928			9928		
Р-15-04-005-05 каз Минстроя си №1039/пр 30.12.2016	Окраска поливинилцетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Отделочные работы: НР (132 руб.): 105% от ФОТ (126 руб.) СП (69 руб.): 55% от ФОТ (126 руб.)	0,55 55 / 100	317,59 227,93	6,88 1,3	82,78	175	125	4 1	46	25,41	13,98
СЦ-14.3.02.01-9 каз Минстроя си №1039/пр 30.12.2016	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Отделочные работы	0,0347	15481		15481	537			537		
Полы											

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11-01-002-09 каз Минстроя сии №1039/пр 30.12.2016	Устройство подстилающих слоев: бетонных (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Полы: НР (226 руб.): 123% от ФОТ (184 руб.) СП (138 руб.): 75% от ФОТ (184 руб.)	6	38,44 30,67	0,24	7,53	231	184	1	46	3,66	21,96
СЦ-04.1.02.05-5 каз Минстроя сии №1039/пр 30.12.2016	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Полы	6,12	600		600	3672			3672		
11-01-034-04 каз Минстроя сии №1039/пр 30.12.2016	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Полы: НР (253 руб.): 123% от ФОТ (206 руб.) СП (155 руб.): 75% от ФОТ (206 руб.)	0,85 85 / 100	613,75 240,73	6,57 1,16	366,45	522	205	6 1	311	25,61	21,77
СЦ-11.2.03.02-1 каз Минстроя сии №1039/пр 30.12.2016	Покрытие напольное ламинированное марки "Kronostar", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Полы	87,13	94,44		94,44	8229			8229		
Р11-01-047-01 каз Минстроя сии №1039/пр 30.12.2016	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Полы: НР (1343 руб.): 123% от ФОТ (1092 руб.) СП (819 руб.): 75% от ФОТ (1092 руб.)	0,4 40 / 100	21576,86 2713,07	24,15 17,51	18839,64	8631	1085	10 7	7536	310,42	124,17

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
СССЦ-11.2.04.05-01 Индикатор Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Рейки деревянные 8х18 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Полы	0,004	2500		2500	10					
СССЦ-14.4.01.02-01 Индикатор Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Грунтовка акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Полы	0,0048 0,012*0,4	30554,42		30554,42	147			147		
БЕР11-01-040-03 Индикатор Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Полы: НР (68 руб.), 123% от ФОТ (55 руб.) СП (41 руб.), 75% от ФОТ (55 руб.)	0,9 90 / 100	137,09 61,32	2,13 0,42	73,64	123	55	2	66	6,68	6,01
СССЦ-11.3.03.14-33 Индикатор Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Полы	0,06 6 / 100	128		128	8			8		
СССЦ-11.3.03.14-331 Индикатор Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Полы	0,06 6 / 100	128		128	8			8		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
СЦ-11.3.03.14-1 каз Минстроя сии №1039/пр 30.12.2016	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Полы	0,36 36 / 100	128			46			46		
СЦ-11.3.03.14-1 каз Минстроя сии №1039/пр 30.12.2016	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Полы	0,07 7 / 100	63		63	4			4		
СЦ-11.3.03.14-1 каз Минстроя сии №1039/пр 30.12.2016	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Полы	0,07 7 / 100	63		63	4			4		
СЦ-11.3.03.06-1 каз Минстроя сии №1039/пр 30.12.2016	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Полы	90,9	12,3		12,3	1118			1118		
Лестница											
Р09-03-029-01 каз Минстроя сии №1039/пр 30.12.2016	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Строительные металлические конструкции: НР (517 руб.): 90% от ФОТ (574 руб.) СП (488 руб.): 85% от ФОТ (574 руб.)	1,5	1076,46 304,28	683,69 78,48	88,49	1615	456	1026 118	133	32,37	48,56

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ССЦ-07.2.07.04-6 каз Минстроя сил №1039/пр 30.12.2016	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы свыше 1,0 т (конструкция лестницы) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N 35948-ХМ/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51 Строительные металлические конструкции	1,5	11004,13		11004,13	16506			16506		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:						338414					877,16
ямые затраты по смете в ценах 2001г.											
ые расходы						141035	7844	1456	131735		877,16
прибыль						8799		203			
о смете:						5341					
о Строительным работам											
янные конструкции						60704					169,41
ы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение						3374					90,86
ых конструктивных элементов)											
очные работы						18981					236,95
изоляционные работы						25874					132,45
						25797					173,91
тельные металлические конструкции						19126					48,56
						153856					852,14
с учетом "Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N M/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51"						1001603					852,14
ающий договорной коэффициент 1 001 603 * 0,335						335537					
о Монтажным работам											
ромонтажные работы на других объектах						1319					25,02
						1319					25,02
с учетом "Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР, согласно письма Минстрой России от 5 октября 2017 г. N M/09 (Ростовская обл., прочие) СМР=6,51"						8587					25,02
ающий договорной коэффициент 8 587 * 0,335						2877					
						338414					877,16
очно, в ценах 2001г.:											
риалы						131735					
ины и механизмы						1456					
						8047					
						8799					
адные расходы						5341					
ная прибыль						60914,52					
%						399328,52					
по смете											877,16


исполнительный директор Савенко А.Б.